ul. Hubska 30/32

Przebudowa budynku przy ul.Hubskiej 30/32
dla potrzeb działu świadczeń
rodzinnych M.O.P.S. Wrocław

Zestawienie pomieszczeń powierzchni			Podłoga	Kolor ścian
2/01	Komunikacja	19,19m²	Płytki granitowe	S3
2/02	Pok. biurowy	30,79m²	Tarkett antyelektrostat	S1
2/03	Pok. biurowy	22,93m²	Tarkett antyelektrostat	S1
2/04	Pok. biurowy	27,08m²	Tarkett antyelektrostat	S1
2/05	Pok. biurowy	23,17m²	Tarkett antyelektrostat	S1
2/06	Pok. biurowy	11,21m²	Tarkett antyelektrostat	S1
2/07	Archiwum	6,19m²	Tarkett Optima	S5
2/08	Komunikacja	18,18m²	Tarkett antyposlizgowy	S4
2/09	Szyb	3,56m²		
2/10	WC damski	11,42m²	Pos ceramiczna	S2
2/11	WC męski	10,88m²	Pos ceramiczna	S2
2/12	Pom.personelu	13,98m²	Tarkett Optima	S5
2/13	Pok. biurowy	22,92m²	Tarkett antyelektrostat	S1
2/14	Pok. biurowy	30,48m²	Tarkett antyelektrostat	S1
2/15	Pok. biurowy	21,02m²	Tarkett antyelektrostat	S1
2/16	Komunikacja	16,38m²	Tarkett antyposlizgowy	S4
2/17	Pom.gospod	1,42m²	Pos ceramiczna	S2
Razem		290,80m²		

KOLORYSTYKA:

- S1 - S 0510 - Y20R
- S2 - S 0500 - N
- S3 - S 0505 - G20Y
- S4 - S 0505 - R50B
- S5 - S 0505 - Y50R

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO WYBURZENIA
- ŚCIANY PROJEKTOWANE MUROWANE
- ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PŁYT GK

Wyposazenie p.poz
Drzwi klatki schodowej EI 30
Oświetlenie ewakuacyjne
Hydranty Φ25

istniejące ścianki do rozbiorki

zamurować istniejące wyjście na balkon zastąpić oknem

WYKONAĆ UCHYLNE W OKNIE 2 SZTUKI OD PODŁOGI 12CM

istniejący balkon do likwidacji

istniejąca wentylacja do likwidacji

RS 0.90

Spd 9%

Rzut 1-szego piętra
II kondygnacja nadziemna

KRYSTYNA KUBALA
mgr inż. architekt
uprawn. projektant, kierownik budowy
w zaln. architektonicznej
nr ew. 16/86/UW
Wrocławska nr 68r

Dr inż. MAREK PIRÓG
architekt
Uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności
architektonicznej
Upr. nr UAN. VI-f/3/100/88

ZAKŁAD STUDYJNO-PROJEKTOWY "POLITECHNIK" Sp. z o.o. 50-147 Wrocław ul. Nazwiska 42					Nr projektu NU/3631-130/MOPS/06	
	Nazwisko i Imię	Uprawnienia	Data	Podpis	Stadium	PW
Projektował	arch. M. Pirog	UAN VI-f/3/100/88	01.07		Branża	architektura
Opracował	arch. P. Batog		01.07		Nr rys.	4
Sprawdził	arch. K. Kubala	81/72/Wm	01.07			
Podziałka 1.50	Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław					
	Obiekt: Przebudowa budynku przy ul. Hubskiej 30-32 we Wrocławiu dla potrzeb Działu Świadczeń Rodzinnych M.O.P.S.					
	Rysunek: Rzut I piętra					