

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Nazwa inwestycji : Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Adres inwestycji : 53-611 Wrocław ul. Strzegomska 6
Inwestor : Gmina Wrocław
Adres inwestora : 50-141 Wrocław pl. Nowy Targ 1-8
Branża : Teletechnika

Data opracowania : 14.03.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2023

Data zatwierdzenia

**Specjalista
ds. remontowo-technicznych
Zofia Grojec**

Lp.	kod pozycji przedmiaru	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AL-01 0102-01	Montaż modułowej centrali alarmowej do 8 linii dozorowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR AL-01 0104-06	Montaż dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta adresowa do 256 adresów	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4	KNR AL-01 0401-01	Montaż czujek pożarowych - izotopowa lub optyczna dymu	szt.		
		276	szt.	276,000	
				RAZEM	276,000
5	KNR AL-01 0403-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek	szt.		
		276	szt.	276,000	
				RAZEM	276,000
6	KNR AL-01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk typu adresowego	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
7	KNR AL-01 0113-03	Montaż modułu do 4 adresów	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
8	KNR AL-01 0108-04	Montaż sygnalizatora optyczno- akustycznego wewnętrznego bez zasilania awaryjnego	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
9	KNR AL-01 0112-01	Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR AL-01 0601-03	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego - do 75 kroków programowych (instrukcji)	system		
		1	system	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNR AL-01 0603-08	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 128 adresów	lin.		
		2	lin.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR AL-01 0604-05	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 120 elementów liniowych	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
14	KNR-W 5-08 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
		1950	m	1950,000	
				RAZEM	1950,000
15	KNR-W 5-08 0110-01	Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		2040	m	2040,000	
				RAZEM	2040,000
16	KNR-W 5-08 0204-01	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 1.5 mm2 wciągane do rur	m		
		3560	m	3560,000	
				RAZEM	3560,000
17	KNR-W 5-08 0102-03	Montaż uchwytów metalowych układanych pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków metalowych w podłożu betonowym	m		
		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000
18	KNR-W 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 mocowane na uchwytach metalowych	m		
		400	m	400,000	
				RAZEM	400,000

Lp.	kod pozycji przedmiaru	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącej instalacji systemu SSP 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalkulacja własna	Utylizacja elektrośmieci 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 4-03 1002-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 25 mm 200	otw.		
			otw.	200,000	
				RAZEM	200,000
22	KNR 4-03 1013-01	Tynkowanie wnek o pow.do 0.25 m2 20	m ²		
			m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
23	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 1	m ³		
			m ³	1,000	
				RAZEM	1,000