



Wrocław, dnia 28 marca 2023 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania na zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na zadanie pn. „Wymiana centrali, elementów detekcyjnych oraz uzupełnienie instalacji przewodowej w systemie sygnalizacji pożaru w budynku MOPS przy ul. Strzegomskiej 6”.

CPV – 45312100-8, 45311100-1

Numer sprawy DZOB.281.8.2023

Zamawiający Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, zgodnie z art. 284 ust. 2, ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – udziela odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

W zestawieniu nie ma ilości n/t okablowania do zasilania centrali pożarowej. Skąd dokładnie będzie zasilona centrala pożarowa. Proszę o informację o ilości okablowania i dokładnej lokalizacji rozdzielni głównej.

Odpowiedź:

Zasilanie systemu pożarowego należy poprowadzić z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej w piwnicy oznaczonej na rysunku nr 1 w dokumentacji wykonawczej dołączonej do SWZ jako załącznik nr 6.

Pytanie nr 2

W opisie jest informacja o zasilaniu zasilaczy ppoż. okablowaniem YDY 3x1,5 z lokalnych rozdzielnic. Wg nas jest to błąd w zapisie i zasilacze ppoż. powinny być zasilane zespołem kablowym (HDGs + uchwyty) przed wyłącznikiem pożarowego. Brak informacji o ilości tego okablowania. Proszę o informację o ilości okablowania i dokładnej lokalizacji rozdzielni głównej.

Odpowiedź:

Zasilacze pożarowe posiadają podtrzymanie akumulatorowe w razie zaniku napięcia. Opis przyłączenia zasilaczy do instalacji elektrycznej znajduje się w projekcie wykonawczym występującym w SWZ jako załącznik nr 6 oraz został wskazany na rysunkach. Dla każdego zasilacza należy przewidzieć 50 mb przewodu, co zostało wskazane przez Zamawiającego w pozycji nr 16 w załączonym do postępowania przedmiar.

Pytanie nr 3

Brak informacji o ilości rur do ASD. Proszę o informację o ilości rur.

Odpowiedź:

Ilość rur podano w pozycji 15 przedmiaru. System ASD należy zamontować w szybie windy (ok. 15 mb) oraz w salach konferencyjnych (ok. 50 mb).

Pytanie nr 4

Nie znaleziono wymiarów obiektu. Proszę o podanie wymiarów obiektu oraz wysokości obiektu.

Odpowiedź:

Zamawiający podaje wymiary obiektu: parter 50m x 35m, piętra 44m x 14m, wysokość obiektu: 15m.

Pytanie nr 5

W części opisowej jest mowa o czujkach multisensorowych optyczno-temperaturowych, w części rysunkowej są zaznaczone czujki optyczne. Proszę o informację na jakich czujkach mamy złożyć ofertę.

Odpowiedź:

Czujka multisensorowa może pracować w dowolnie zaprogramowanym trybie pracy - oddzielnie jako czujka optyczna, nadmiarowo-różniczkowa czujka temperatury lub czujka dualna nowej generacji. Projekt obejmuje wyłącznie czujki multisensorowe ze wskazanym trybem pracy. Na rysunkach wskazano tryby pracy: optyczne i termiczne. Zamawiający w załączniku do SWZ pn. „wykaz urządzeń do SWZ” określił typ czujek: CUBUS MTD 533X lub równoważne.

Pytanie nr 6

Pomiędzy zestawieniem w części opisowej/przedmiarem a częścią rysunkową są następujące różnice:

Materiał	Część opisowa	Rysunki
Czujki dymu lub multisensorowe	276	277
Czujka tempateratury	0	1
Gniazdo do czujek	276	278
Wskaźnik zadziałania	14	20

Odpowiedz:

Zamawiający porządkuje i wskazuje prawidłowe ilości czujek multisensorowych, temperatury oraz wskaźników zadziałania kolejno:

277 szt. czujek pracujących w trybie optycznym

1 szt. czujki pracująca w trybie termicznym zainstalowana w pomieszczeniu kotłowni na kondygnacji piwnicy oraz

14 szt. wskaźników zadziałania, co zostało wskazane m.in. na schemacie blokowym (rysunek nr 7 dokumentacji projektowej),

278 szt. gniazd do czujek.

Sposób działania czujek multisensorowych Zamawiający wyjaśnił w odpowiedzi na pytanie nr 5.

Pytanie nr 7

Okablowanie do sygnalizatorów i zasilanie do centrali ppoż. oraz zasilaczy należy kotwić co 30cm do ściany. Czy to okablowanie ma być schowane w listwach PCV czy ma być prowadzone n/t bez osłony?

Odpowiedz:

Zastosowany zespół kablowy należy zamontować z aprobatą i zaleceniem producenta wyrobu.

Biorąc pod uwagę, że powyższa odpowiedź nie wymaga dodatkowego czasu na wprowadzanie zmian w ofertach, nie ma zastosowania art. 284 ust 3 ustawy Pzp tj. przedłużenie terminu składania ofert.

Jednocześnie informuję, że odpowiedzi są wiążące dla wszystkich.

z up. Kierownik Działu Obsługi

Grzegorz Polkowski