

Likwidacja barier w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Strzegomskiej 6 w ramach projektu „Przyjazny dostęp-MOPS” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Likwidacja barier w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Strzegomskiej 6 w ramach projektu „Przyjazny dostęp-MOPS” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020						
1	KNNR-W 3 1013-01		Zabezpieczenie podłóg folią, okna, wyposażenia biurowego Robocizna - roboty ogólnobudowlane	m2		
			20	m2	20,000	
					RAZEM	20,000
2	KNR-W 4-01 0701-01		Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 Robocizna - roboty ogólnobudowlane	m2		
			2,0 * 0,20 + 1,0 * 0,2 + 2,0 * 0,2	m2	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0354-04		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 Robocizna - roboty ogólnobudowlane	szt.		
			0,8 * 2,0	szt.	1,600	
					RAZEM	1,600
4	KNR 4-04 0104-01 z.o.3.1.		Rozebranie murów z bloczków z betonu komórkowego w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym Robocizna - roboty ogólnobudowlane R*0,8	m3		
			0,12 * 0,4 * 2,0	m3	0,096	
					RAZEM	0,096
5	TZKNBK V - 283		Tymczasowe podstemplowanie nadproży Robocizna - roboty ogólnobudowlane	szt.		
			2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
6	KNR-W 4-01 kalk. własna		Demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego z ościeżnicą Robocizna - roboty ogólnobudowlane	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
7	KNR 7-30 0102-07 analogia		Wmontowanie ceownika c100 nad otworem drzwiowym w gniazdach po 10 cm z każdej ze stron Robocizna - roboty ogólnobudowlane R*0,955	m2		
			0,120 * 0,10	m2	0,012	
					RAZEM	0,012
8	KNR 2-02 1019-06 analogia		Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe pełne samodzielne fabrycznie wykończone (szer. drzwi 100 cm, siła otwierania drzwi musi być nie większa niż 15N, kontrast uchwyty do poziomu musi wynosić min. 50% LRV, aby był czytelny dla os. niepełnosprawnych Robocizna - roboty ogólnobudowlane	m2		
			2,0 * 1,0	m2	2,000	
					RAZEM	2,000
9	TZKNBK XII 0203-23		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych Robocizna - roboty ogólnobudowlane	szt.		
			1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
10	KNR 13-23 0205-02		Zamurowanie otworów po dokonanych przebiaciach w murach z cegły o grubości 1/2 ceg. pod otynkowanie Robocizna - roboty ogólnobudowlane	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			0,1 * 2,0 + 0,1 * 2,0 + 0,1 * 2,0	szt.	0,600	
					RAZEM	0,600
11	KNP 02 0912-01.02		Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk o szer. do 10 cm - tynk kat. II Robocizna - roboty ogólnobudowlane	m2		
			0,1 * 2,0 + 0,1 * 2,0 + 0,1 * 2,0	m2	0,600	
					RAZEM	0,600
12	KNR 13-12 1301-03		Malowanie dwukrotne tynków farbą emulsyjną Robocizna - roboty ogólnobudowlane	m2		
			[(5,1 * 2,15 - 3,0 * 0,48 - 1,0 * 2,0)] + [(5,1 * 2,46 - 3,0 * 0,48 - 1,0 * 2,0)]	m2	16,631	
					RAZEM	16,631
13	KNNR 2 0903-03		Przygotowanie podłoża na ścianach - ręczne gruntowanie Robocizna - roboty ogólnobudowlane	m2		
			poz.12	m2	16,631	
					RAZEM	16,631
14	KSNR 3 0702-06		Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych Robocizna - roboty ogólnobudowlane	m2		
			0,1 * 2,0 + 0,1 * 2,0 + 0,1 * 2,0	m2	0,600	
					RAZEM	0,600
15	KNR K-55 0105-01 0105-02		Mechaniczne wyrównanie powierzchni betonu - frezowanie na głębokość 80 mm Robocizna - roboty ogólnobudowlane	m2		
			1,20 * 1,0 * 50%	m2	0,600	
					RAZEM	0,600
16	KNR K-58 0201-06		Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i mechaniczne zmycie Robocizna - roboty ogólnobudowlane	m2		
			1,20 * 1,0	m2	1,200	
					RAZEM	1,200
17	KNR K-55 0201-01		Jastrych cementowy z zaprawy BOLIX PC o grubości 25 mm o powierzchni do 8 m2 Robocizna - roboty ogólnobudowlane	m2		
			1,0 * 1,2	m2	1,200	
					RAZEM	1,200
18	KNR K-55 0201-05		Jastrych cementowy z zaprawy BOLIX PC - nacięcie szczeliny dylatacyjnej Robocizna - roboty ogólnobudowlane	m2		
			0,01 * 1,2 * 2	m2	0,024	
					RAZEM	0,024
19	KNR-W 2-02 1105-01		Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko Robocizna - roboty ogólnobudowlane	m2		
			1,0 * 1,2	m2	1,200	
					RAZEM	1,200
20	KNR-W 2-02 1107-02		Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych (terakota) 10x10 cm na zaprawie cementowej Robocizna - roboty ogólnobudowlane	m2		
			1,2 * 1,0	m2	1,200	
					RAZEM	1,200
21	KNR 4-01 1215-08		Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych Robocizna - roboty ogólnobudowlane	m2		
			10	m2	10,000	
					RAZEM	10,000

Likwidacja barier w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Strzegomskiej 6 w ramach projektu „Przyjazny dostęp-MOPS” współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
22	kalk. własna		Kontener na odpady budowlane	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000