


RZUT II PIĘTRA  
SKALA 1:50

- elementy istniejące
- istniejące elementy do usunięcia
- elementy projektowane
- projektowane ściany z gazobetonu
- projektowana izolacja termiczna z wełny mineralnej gr. 18 cm
- projektowana izolacja termiczna ze styropianu gr. 18 cm

- SP 1 - strefa pożarowa o kategorii ZL III; powierzchnia 674 m<sup>2</sup>; maksymalna liczba osób mogących przebywać jednocześnie w strefie pożarowej na 2 piętrze - ok. 7.
- ściana oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120; materiał niepalny; przepusty instalacyjne zabezpieczone do klasy (EI / EIS) odporności ogniowej ściany
  - ściana o klasie odporności ogniowej REI 60 (dopuszcza się klasę EI 60 dla elementów niepełniących funkcji nośnej); przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w elementach wydzielających klatkę schodową zabezpieczone do klasy odporności ogniowej EI 60 (EIS 60 w przypadku przeprowadzenia przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych)
  - ściana o klasie odporności ogniowej EI 15
  - dojście ewakuacyjne
  - drzwi z samozamykaczem
  - stropodach o klasie odporności ogniowej REI 30 i stopniu palności NRO; w stropodachu dopuszcza się sytuowanie wylotów kanałów wentylacyjnych i spalinowych od urządzeń gazowych oraz rur wentylujących piony kanalizacyjne - inne przepusty należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej co najmniej E 30
  - hydrant 25 z węzłem półsztywnym
  - obszar występujących nieprawidłowości dotyczących ochrony przeciwpożarowej - cyfra odnosi się do nr nieprawidłowości z rozdziału 6.3 części tekstowej załączonej Ekspertyzy



II PIĘTRO		
L.P.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [M2]
2 1	KLATKA SCHODOWA	12,90
2 2	KORYTARZ	32,72
2 3	POM. GOSPODARCZE	5,37
2 4	BIURO	17,24
2 5	BIURO	10,70
2 6	WC MĘSKI	4,28
2 7	PRZEDSIÓNEK WC MĘSKIEGO	2,08
2 8	POKÓJ SOCJALNY	9,15
2 9	WC DAMSKI/NP.	4,92
2 10	NATRYSKI	5,10
2 11	USTĘP	1,50
2 11	BIURO	17,81
Σ=		110,87



**MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ**  
87-100 Toruń, ul. Hallera 65a/3  
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,  
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: młodzian1@poczta.onet.pl

Investor: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej  
ul. Strzegomska 6  
53-611 Wrocław

**Nr rys.**  
RZUT II PIĘTRA

ADRES: 53-512 Wrocław, ul. Wysoka 6 dz. ewid. nr 22/4, obręb 0001  
TEMAT: Przebudowa budynku biurowego wraz z budową windy i rozbiórką wiaty przy ul. Wysokiej 6 we Wrocławiu

STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	upr. bud.	podpis
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
AECHEITEKTURA projektowa	mgr inż. arch. Jacek Gawroński spec. architektoniczna	KPOK IARP 68/2010	
ARCHITEKTURA egzekucyjna	mgr inż. arch. Anna Szulc spec. architektoniczna	UAN-IV/8346/126/ITO/88	
OPRACOWANIE:	mgr inż arch. Elwira Dąbrowska	-	
OPRACOWANIE:	mgr inż Marta Kwiatkowska	-	
DATA:	30 sierpnia 2023 r. aktualizacja z 22 listopada 2023 r.	420x700	