
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja toalety męskiej (Strzegomska 6, parter)

ADRES INWESTYCJI: Wrocław, ul. Strzegomska 6

NAZWA INWESTORA: Gmina Wrocław

ADRES INWESTORA: MOPS, ul. Strzegomska 6, 53-611 Wrocław

BRANŻE: Remontowo-budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

ogólnobudowlana mgr inż. Zofia Grojec

DATA OPRACOWANIA: 04.06.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

04.06.2024

ADAPTACJA TOALETY MĘSKIEJ (PARTER MOPS)

ADAPTACJA TOALETY MĘSKIEJ (PARTER MOPS)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ADAPTACJA TOALETY MĘSKIEJ (PARTER MOPS)					
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
1.1		Roboty demontażowe/rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNPnRPDE 40-89c analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2 d.1.1	KNR 4-01 0701-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 wraz ze zbiciem okładzin ceramicznych	m2		
		(2,4 * 2,10) + (2,60 * 2,10) + (2,40 * 2,10) + (1,0 * 2,10) + (0,5 * 2,10)	m2	18,69	
				RAZEM	18,69
3 d.1.1	KNR 4-01 0349-04	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej <przedścianki>	m3		
		0,3 * 1,1 * 2,10	m3	0,69	
				RAZEM	0,69
1.2		Ściany			
4 d.1.2	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		poz.2	m2	18,69	
				RAZEM	18,69
5 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - powierzchnie pionowe Krotność = 2	m2		
		poz.4	m2	18,69	
				RAZEM	18,69
6 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		(2,0 * 1,40) + (1,0 * 2,0)	m2	4,80	
				RAZEM	4,80
7 d.1.2	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m2		
		(2,4 * 2,0) + (2,60 * 2,0) + (0,9 * 2,0)	m2	11,80	
				RAZEM	11,80
1.3		Sufity			
8 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami do gruntowania - sufity	m2		
		2,60 * 2,40 + (0,1 * 2,40 + 0,1 * 2,60 + 0,1 * 2,40)	m2	6,98	
				RAZEM	6,98
9 d.1.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania-sufity	m2		
		2,4 * 2,60	m2	6,24	
				RAZEM	6,24
1.4		Podłogi/wykładziny			
10 d.1.4	KNNR 2 1207-01	Samopoziomujący podkład podłogowy zespolony, gr. 25,0 mm wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych	m2		
		2,4 * 2,60	m2	6,24	
				RAZEM	6,24
11 d.1.4	KNR 2-02 1104-04 z.sz. 5.7.d	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych), luzem 100x100 mm Układanie w "karo".	m2		
		2,4 * 2,60	m2	6,24	
				RAZEM	6,24
1.5		Prace dodatkowe			
12 d.1.5	KNNR-W 3 1014-07	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych, cementowych, wykładzin i płytek	m2		
		2,4 * 2,60	m2	6,24	
				RAZEM	6,24

ADAPTACJA TOALETY MĘSKIEJ (PARTER MOPS)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.5	NNRNKB 202 2809-05 analogia	Listwa wykańczająca na styku progu z płytkami	m		
		1 * 0,9	m	0,90	
				RAZEM	0,90
1.6		Stolarka drzwiowa i okienna			
14 d.1.6	KNR-W 4-01 0905-02	Poszerzenie skrzydeł drzwiowych od strony zawiasów i zamka	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15 d.1.6	KNR 2-02 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone z samodomykaczem od strony wewnętrznej	m2		
		(0,90 * 2,00)	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
16 d.1.6	KNR-W 4-01 0919-21	Wymiana klamek z rozetami	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
17 d.1.6	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.7		Odpady			
18 d.1.7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km na składowisko odpadów wraz z opłatą za utylizację	m3		
		2	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
2		ROBOTY SANITARNE			
2.1		Demontaże			
19 d.2.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20 d.2.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
21 d.2.1	KNNR 8 0225-06 analogia	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22 d.2.1	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
23 d.2.1	KNR 4-02 0220-01	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - umywalka fajansowa	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24 d.2.1	KNR 4-02 0220-02	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - spust umywalkowy	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
25 d.2.1	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

ADAPTACJA TOALETY MĘSKIEJ (PARTER MOPS)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2.1	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
2.2		Biały montaż - urządzenia sanitarne wod-kan			
27 d.2.2	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		2 + 1	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
28 d.2.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
29 d.2.2	KNR INSTAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm-kran czerpalny	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
30 d.2.2	KNR-W 4-02 0124-01	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
31 d.2.2	KNR-W 4-02 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym	szt.		
		5	szt.	5,00	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,00	
		ilość podejść		RAZEM	5,00
		łączna długość		RAZEM	0,00
32 d.2.2	KNR 2-15 0115-02	Baterie zmywakowe i umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm <bateria ścienna, zasilana bateriami lit-jon 123 6V, korpus z metalu chromowanego, boczna dźwignia regulacji temperatury>	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33 d.2.2	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa <umywalka ścienna ze zintegrowanymi uchwytami do podtrzymywania się, niegłęboka>	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
34 d.2.2	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' dla OzN	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.2.2	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
36 d.2.2	KNR 2-15 0110-01	Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr.do 65 mm)	m		
		5	m	5,00	
				RAZEM	5,00
37 d.2.2	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

ADAPTACJA TOALETY MĘSKIEJ (PARTER MOPS)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		WENTYLACJA			
38 d.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kraterk wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
39 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4		ROBOTY ELEKTRYCZNE			
40 d.4	KNR-W 4-03 0307-04	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego natynkowego na betonie	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
41 d.4	KNR 5-05 analogia	Zamontowanie przycisku przyzwowego S.O.S. dla OzN	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
42 d.4	KNR-W 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na betonie	szt.		
		2 + 2 + 4 + 4	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
43 d.4	KNPnRPDE 53-116d	Montaż opraw oświetleniowych - podłoże ceglane	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
44 d.4	KNPnRPDE analogia	Montaż czujnika ruchu do automatycznego włączenia światła	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
45 d.4	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar.		
		4	pomi ar.	4,00	
				RAZEM	4,00
46 d.4	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		1	pomi ar.	1,00	
				RAZEM	1,00
47 d.4	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomi ar.		
		11	pomi ar.	11,00	
				RAZEM	11,00
48 d.4	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób .		
		1	prób .	1,00	
				RAZEM	1,00
49 d.4	KNNR 5 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób .		
		11	prób .	11,00	
				RAZEM	11,00
50 d.4	KNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

ADAPTACJA TOALETY MĘSKIEJ (PARTER MOPS)

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.4	KNRniekatalogowy	Montaż zestawu przyzwowego - AWARYJNEGO w jaskrawym czerwonym kolorze	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
5		AKCESORIA DO ZAPEWNIENIA HIGIENY			
52 d.5	KNRniekatalogowy	Montaż zestawu akcesoriów do zapewnienia higieny <podajnik papieru toalet., podajnik ręczników, dozownik na mydło>	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Przedmiar	3
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE	3
2 ROBOTY SANITARNE	4
3 WENTYLACJA	6
4 ROBOTY ELEKTRYCZNE	6
5 AKCESORIA DO ZAPEWNIENIA HIGIENY	7
Spis treści	8