



- ▨ Elementy do rozebrania / likwidacji
- ▨ Elementy nowoprojektowane
- 7 Zeb. grzejnik C.O. oraz typ i liczba zeberek
- ZEST. gniazda zestaw ścienny gniazda do obsługi pracownika (3x RJ45 + 1x 230 V DATA + 2x 230 V)
- szafa RACK typ 1 Istniejąca szafa RACK - na potrzeby budynku (za wyjątkiem pomieszczeń wskazanych w szafie RACK typ 2)
- szafa RACK typ 2 Szafa RACK 12U - na potrzeby pomieszczeń 1.02, 1.03, 1.04, 1.07
- 4 lampy liczba opraw oświetleniowych w pom. biurowym (o strumieniu świetlnym min. 3500 lm na oprawę, Ra powyżej 80, współczynnik nacyi mnie niż 0,9)
- ZK główne Złącze Kablowe dla budynku
- Rozdz. główna Główna tablica rozdzielcza
- tablica rozdz. NR 1 Tablica rozdzielcza piętrowa - na potrzeby pomieszczeń 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06.
- tablica rozdz. NR 2 Tablica rozdzielcza piętrowa - ZA WYJĄTKIEM pomieszczeń 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06.
- tablica rozdz. NR 3 Tablica rozdzielcza piętrowa - na potrzeby pomieszczeń I piętra

Nr pom.	Nazwa	Pow. pom. [m ²]	Posadzka
1.01	Korytarz 1	8,58	plytki ceram
1.02	Pokój 1	15,18	wykl. podłog
1.03	Pokój 2	6,29	wykl. podłog
1.04	Pokój 3	7,83	wykl. podłog
1.05	Aneks soc.	4,24	plytki ceram
1.06	WC nieop.	6,31	plytki ceram
1.07	Pokój 4	10,90	wykl. podłog
1.08	Pokój 5	22,83	wykl. podłog
1.09	Pokój 6	10,83	wykl. podłog
1.10	Pokój 7	17,12	wykl. podłog
1.11	Pokój 8	12,53	wykl. podłog
1.12	Pokój 9 - serwer	8,03	wykl. podłog
1.13	Korytarz 2	5,79	lastriko
1.14	Korytarz 3	8,55	plytki ceram
1.15	Pokój 10	15,28	plytki ceram
1.16	Pokój 11	11,40	plytki ceram
1.17	Pokój 12	10,80	plytki ceram
1.18	Sala konf.	35,80	wykl. podłog
1.19	Korytarz 4	7,11	wykl. podłog
1.20	Korytarz 5	3,51	plytki ceram
1.21	Pokój 13	24,53	wykl. podłog
1.22	Pokój 14	16,00	wykl. podłog
1.23	Korytarz 6	44,11	plytki ceram
1.24	WC	2,47	plytki ceram
1.25	Kl. Schod.	9,38	lastriko
		325,40	

ul. Owsiana 4-6
 rzut parteru
 1:50